



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.8.268.2019

Gliwice, 04.12.2019 r.

nr kor. UM.922807.2019/MSOB



92A/15
MAREK GOLONKA
architekt
uprawn. bud. nr 128-Km/74
Prawa Twórcy MKISzt. nr 951

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

**Wydział
Przedsięwzięć
Gospodarczych
i Usług
Komunalnych**

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: PU.7021.8.268.2019

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji, ul. Ziemowita 12, dz. nr 1080, obręb Stare Miasto.

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej w sprawie jak wyżej, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach uzgadnia dokumentację projektową bez uwag.

Dokumentacja została opracowana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez tut. Wydział pismem znak PU.7021.7.310.2019 z dnia 21.10.2019r. Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z w/w inwestycji do istniejącego kanału deszczowego kd300 w ul. Ziemowita/ ul. Stalmacha poprzez istniejące przyłącze kd200 na działce nr 1080, obręb Stare Miasto z uwzględnieniem retencjonowania wód opadowych tj. zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemności 22,5m³ z regulacją ilości zrzutu wód opadowych. Celem kontroli ilości zrzutu wód opadowych z terenu inwestycji zaprojektowano regulatory przepływu o sumarycznej wydajności 30l/s .

W przypadku włączenia wód opadowych i roztopowych z przedmiotowej inwestycji do przyłącza kanalizacji deszczowej kd200 należy sprawdzić jej drożność, stan techniczny, przepustowość oraz możliwość włączenia dodatkowych wód opadowych.

Przedstawiony powyżej sposób odprowadzenia wód deszczowych nie może spowodować zakłócenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich. Szkody powstałe na wskutek odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej zabudowy, właściciel lub inwestor winien usunąć na własny koszt i we własnym zakresie.


Ponadto w przypadku zaistnienia awarii przykanalików i kanałów deszczowych w wyniku prowadzonych prac budowlanych, wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego usunięcia i winien usunąć na własny koszt i we własnym zakresie.

Wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kolektorów deszczowych należy wykonywać w sposób nie naruszający konstrukcji w/w istniejących urządzeń odwadniających.

Ponadto informujemy, że całość wewnętrznej kanalizacji deszczowej do miejsca włączenia pozostanie w utrzymaniu oraz administrowaniu przez właściciela, zarządcę a jego udrożnienie i remont leży w gestii użytkownika sieci.

Należy zgłosić do tut. Wydziału gotowość odbioru wykonanego odwodnienia zgodnie z pkt 14 w/w warunków technicznych.

Przedmiotowe uzgodnienie zachowuje swoją ważność na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.



Otrzymują:

- a. Adresat
- b. a/a PU

Załącznik:

1. Projekt budowlany – zwrot 1 egz.

Przygotowała:

Małgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 2391117.