
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja klimatyzacji i wentylacji - roboty budowlane - ETAP III
ADRES INWESTYCJI : Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
INWESTOR : Miasto Gliwice
ADRES INWESTORA : Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
BRANŻA : Roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ZWYCIĘSTWA - ETAP III - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	1	7
2	ZWYCIĘSTWA - ETAP III - OBUDOWA KANAŁÓW	8	9
3	ZWYCIĘSTWA - ETAP III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	10	15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZWYCIĘSTWA - ETAP III - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01 d.1 0335-17	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - analogia- przekucie lub przewiert	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia- przekucie lub przewiert	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
3	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 19-01 d.1 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - ręczny transport gruzu	m³		
		0.37*0.1*0.2*26+0.12*0.1*0.2*23+0.06*0.12*1	m³	0.255	
				RAZEM	0.255
5	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³		
		0.255	m³	0.255	
				RAZEM	0.255
6	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m³		
		Krotność = 4	m³	0.255	
		0.255		RAZEM	0.255
7	kalk. ind. d.1	Oplata za wysypisko	m³		
		0.255	m³	0.255	
				RAZEM	0.255
2		ZWYCIĘSTWA - ETAP III - OBUDOWA KANAŁÓW			
8	KNR-W 2-02 d.2 2004-08	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa kanałów wentylacyjnych i skroplin	m²		
		15.39+21.66+19.08	m²	56.130	
				RAZEM	56.130
9	NNRNKB d.2 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - analogia- obudowa kanałów wentylacyjnych w postaci sufitu podwieszanego z modułowych elementów typu raster wg dokumentacji	m²		
		16.61+35.04	m²	51.650	
				RAZEM	51.650
3		ZWYCIĘSTWA - ETAP III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	KNR 4-01 d.3 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - analogia - zaprawienie bruzd	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m²		
		1*0.25	m²	0.250	
				RAZEM	0.250
12	KNR AT-02 d.3 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		77	m	77.000	
				RAZEM	77.000
13	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi	m²		
		56.13	m²	56.130	
				RAZEM	56.130
14	KNNR 2 d.3 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych	m²		
		56.13	m²	56.130	
				RAZEM	56.130
15	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią / mycie	m²		
		56.13*1.5	m²	84.195	
				RAZEM	84.195